



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Departamento de Administración y Finanzas
Oficina de Adquisiciones y Servicios

COLIMA, COL., A 2 DE DICIEMBRE DE 2016

CUADRO COMPARATIVO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PROVEEDOR							
				ELECTROCONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE (Jesús Hernández Reyes)		PROYECTOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS "CARRAGUJ" (Juan Aguirre Torres)		CLIMA SERVICIO (Ricardo Contreras Carrillo)		PUESTA A TIERRA ELECTRÓNICA "TERRA GAUSS" (Mario Ramos Molina)	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
1-	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE UNA TONELADA, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES CONFORME AL ANEXO No. 1	SERVICIO	2	\$ 14,285.00	\$ 28,570.00	\$ 11,141.99	\$ 22,283.98	\$ 12,824.30	\$ 25,648.60	\$ 16,258.00	\$ 32,516.00
2-	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 5 TONELADAS, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES CONFORME AL ANEXO No. 2	SERVICIO	1	\$ 17,523.00	\$ 17,523.00	\$ 14,319.56	\$ 14,319.56	\$ 15,016.68	\$ 15,016.68	\$ 18,423.00	\$ 18,423.00
TOTAL NETO.....					\$ 36,603.54						

GRAN TOTAL..... \$ 36,603.54

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Anexo No. 1
(RELACIÓN DEMATERIALES)

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
01	CABLE 1X8.	METRO	50
02	CABLE 1X10.	METRO	30
03	CABLE 1X12.	METRO	50
04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15 AMP.	PIEZA	1
05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40 AMP.	PIEZA	1
06	CENTRO DE CARGA QO112, SIN TAPA.	PIEZA	1
07	VARILLA COOPERWELD CON PROTOCOLO.	PIEZA	1
08	CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA.	PIEZA	1
09	CINTA SUPER 33.	PIEZA	1
10	TUBO GALV. DE AJUSTE 1".	PIEZA	2
11	TUBO GALV. DE AJUSTE 3/4".	PIEZA	2
12	CONDULET LB 1".	PIEZA	3
13	CONDULET LB 3/4".	PIEZA	3
14	TAQUETE DE 3/8".	PIEZA	10
15	PIJA 2X10.	PIEZA	10
16	CURVA GALV. DE AJUSTE 1".	PIEZA	2
17	CONECTOR GALV. DE AJUSTE 1".	PIEZA	10
18	UNICANAL PERFIL 4X2 CAL. 14.	PIEZA	1
19	ABRAZADERA UNICANAL 1".	PIEZA	10
20	ABRAZADERA UNICANAL 3/4".	PIEZA	5
21	COPLE GALV. DE AJUSTE 1".	PIEZA	10
22	COPLE GALV. DE AJUSTE 3/4".	PIEZA	5
23	CONDULET T 1".	PIEZA	2
24	CONDULET T 3/4".	PIEZA	1
25	REDUCCION 1" A 3/4".	PIEZA	1
26	PIJA 1.5X8.	PIEZA	15
27	TAQUETE DE 1/4".	PIEZA	15
28	CABLE USO RUDO CAL. 3X14.	METRO	10
29	TAPA PARA CENTRO DE CARGA QO312.	PIEZA	1



Anexo No. 2
(RELACIÓN DEMATERIALES)

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
01	CABLE 1X8.	METRO	100
02	CAJA GALV. CUADRADA 1".	PIEZA	1
03	TAPA GALV. CUADRADA 1".	PIEZA	1
04	TUBO LICUATITE DE 1".	METRO	2
05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40 AMP	PIEZA	2
06	CENTRO DE CARGA Q0112, SIN TAPA.	PIEZA	1
07	VARILLA COOPERWELD CON PROTOCOLO	PIEZA	1
08	CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA.	PIEZA	1
09	CINTA SUPER 33.	PIEZA	2
10	TUBO PVC PESADO 1".	PIEZA	5
11	CONECTOR RECTO PARA LICUATITE 1".	PIEZA	2
12	CABLE USO RUDO CAL. 3X10.	METRO	10
13	TAPA PARA CENTRO DE CARGA Q0312	PIEZA	1

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials in blue ink